

Администрация городского округа город Кулебаки  
Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 декабря 2016 года

№ 2624

**Об утверждении Правил производства земляных, ремонтных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа города Кулебаки Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 10.09.2010г № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа город Кулебаки Нижегородской области от 29.04.2016 №135, руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

**п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Правила производства земляных, ремонтных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки <http://кулебаки-округ.рф> /.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Кулебаки С.В. Лужина.

[Глава администрации]

[Л.А. Узякова]

**Правила производства земляных, ремонтных и строительных работ,  
прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на  
территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила производства земляных, ремонтных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Кулебаки (далее - Правила) устанавливают порядок организации и проведения земляных, ремонтных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Кулебаки.

1.2. Правила определяют единый порядок оформления, выдачи, продления и закрытия Разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных и строительных работ, и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области (далее – Разрешение (ордер)), требования к обустройству и содержанию мест производства работ, осуществлению контроля за соблюдением норм, правил и сроков производства работ, ответственность за их нарушения.

1.3. Выдачу Разрешения (ордера) и контроль за производством работ в пределах города Кулебаки осуществляет отдел дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа Кулебаки (далее - администрация).

1.4. Выдачу Разрешения (ордера) и контроль за производством работ в пределах территориальных управлений осуществляют начальники территориальных управлений или специалисты территориальных управлений (далее - территориальное управление).

1.5. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:

строительство - комплекс работ, направленных на возведение нового объекта (сооружения, коммуникации, дороги и др.);

реконструкция - коренное переустройство, перестройка чего-либо с целью улучшения, усовершенствования;

дорожные работы - комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильной дороги;

предприятия дорожного хозяйства - государственные унитарные и муниципальные унитарные предприятия, а также иные юридические лица, выполняющие дорожные работы;

текущий ремонт - ремонт, выполняемый с целью устранения мелких дефектов и повреждений, предупреждения их развития, предохранения элементов сооружения от преждевременного износа;

планово-предупредительные работы - комплекс работ по поддержанию отдельных конструктивных элементов сооружений в работоспособном состоянии, уменьшению износа элементов конструкций;

капитальный ремонт - устранение крупных дефектов, замена или усиление неисправных элементов, ликвидация физического или морального износа конструкций сооружения, в случае если на его осуществление не требуется разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

аварийные работы - работы, требующие срочного выполнения;

заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем), обеспечивающее строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт объектов, выполнение инженерных изысканий, производство аварийных и планово-предупредительных работ, подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов;

разрешение (ордер) - разрешительный документ, дающий право на выполнение определенного вида и объема работ в указанные в нем сроки;

инженерные коммуникации - подземные и надземные сети, трассы открытой и закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также сооружения на них;

ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.

## 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

2.1. Настоящие Правила обязательны для всех организаций, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих земляные работы, работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту объектов на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области.

2.2. Производство земляных, ремонтных и строительных работ, прокладка и переустройство инженерных сетей и коммуникаций осуществляется на основании Разрешения (ордера), полученного в порядке, установленном 5 Правил, за исключением работ, указанных в разделе 4 настоящих Правил.

2.3. При выполнении работ Заявитель обязан:

- содержать строительную площадку, место производства работ и прилегающую территорию в чистоте в любое время года;

- не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию строительной площадки;

- обеспечивать безопасные условия дорожного движения;

- производить складирование материалов, конструкций, установку временных бытовых городков и хранение техники в соответствии с проектом производства работ, согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения, настоящими Правилами и особыми условиями, предъявленными согласующими организациями при оформлении Разрешения (ордера);

- нести ответственность за эксплуатацию всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне работ.

2.4. В случае повреждения существующих дорог, используемых в качестве подъездов к объектам, Заявитель обязан за свой счет восстановить нарушенные дороги.

2.5. При работах, связанных с закрытием или ограничением дорожного движения, Заявитель обязан разработать и согласовать в установленном порядке схему организации дорожного движения, а также организовать отвод транспорта в соответствии с согласованной схемой.

2.6. После завершения работ с временным нарушением благоустройства Заявитель обязан выполнить полное восстановление благоустройства территории, если проектом не предусмотрено поэтапное его восстановление после каждого вида или участка работ.

2.7. Если выполнение работ привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы земли или земельного участка, Заявитель обязан:

- 1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;

- 2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.

### 3. РАБОТЫ, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРЫХ БЕЗ ОРДЕРА ЗАПРЕЩЕНО

3.1. Земляные работы для строительства, реконструкции и ремонта подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений, включая:

- разработку грунта, в том числе его планировку под любые последующие виды работ;

- вскрытие дорожного покрытия проезжей части, тротуаров, обочин, газонов;

- установку (замену), демонтаж опор линий электропередачи, связи.

3.2. Инженерные изыскания и установка геодезических знаков, связанных с выполнением земляных работ.

3.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт рельсовых путей, а также их ремонт, если это связано с закрытием или ограничением дорожного движения.

3.4. Установка конструкций, сооружений, стендов, стеновых табло и

иных средств размещения рекламы и информации.

3.5. Установка объектов художественного оформления, бытовок.

3.6. Установка временных и стационарных ограждающих элементов.

3.7. Установка нестационарных объектов мелкорозничной сети, летних площадок, металлических гаражей, остановочных павильонов.

3.8. Установка малых архитектурных форм, элементов благоустройства, детских, игровых, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок для выгула собак на землях общего пользования.

3.9. Устройство колодцев, выгребных ям на землях общего пользования.

3.10. Строительство отдельного входа в здание.

3.11. Демонтаж зданий, сооружений, инженерных сооружений.

3.12. Обустройство строительной площадки (установка заборов и ограждений, устройство подъездных путей, мойки и т.д.), включая организацию открытых стоянок автотранспорта.

3.13. Ремонт фасадов зданий, включая установку строительных лесов и вышек, если производство данных работ связано с рытьем грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, переустройство, реконструкция или ремонт подземных и наземных коммуникаций, дорог, укладка брусчатки, корчевка пней, забивка свай и шпунта, буровые работы).

3.14. Строительство новых, ремонт или реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций, подземных сооружений, в том числе по устранению аварий (вне строительных площадок).

3.15. Строительство и установка объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов вспомогательного использования;

3.16. Заявитель обязан обратиться в администрацию или территориальное управление для получения Разрешения (ордера) на выполнение определенного вида и объема работ.

На каждый вид работ оформляется отдельное Разрешение (ордер) с указанием точного адреса производства работ.

#### 4. РАБОТЫ, ПРОИЗВОДСТВО КОТОРЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ БЕЗ ОРДЕРА

4.1. Срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя при площади ремонтируемой карты до 300 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток.

4.2. Ремонт дорожного покрытия из штучного материала при площади ремонтируемой карты до 300 кв. м.

4.3. Заделка трещин, деформационных швов дорожного покрытия.

4.4. Поверхностная обработка дорожного покрытия.

4.5. Перестановка одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 100 м.

4.6. Замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов с восстановлением нарушенного дорожного покрытия.

4.7. Ремонтная профилировка и планировка дорожного покрытия переходного типа, укрепленных и неукрепленных обочин, откосов земляного

полотна, водоотводных кюветов.

4.8. Очистка системы дорожных водоотводных сооружений от наносов, грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений.

4.9. Работы на мостах, связанные с восстановлением или ремонтом элементов деформационных швов, опор освещения, парапетов, карнизных камней, тротуарных плит, откосов и конусов при условии проведения работ без ограничения дорожного движения.

4.10. Работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку деревьев и кустарников взамен утраченных), газонами, пешеходными дорожками садов, скверов.

## 5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ (ОРДЕРА) НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заявитель обязан обратиться в администрацию или территориальное управление для получения Разрешения (ордера) на производство работ.

5.2. На каждый вид работ оформляется отдельный ордер с указанием точного адреса производства работ.

5.3. Заявитель представляет в администрацию или территориальное управление следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо другой документ);

- учредительные документы юридического лица (оригинал возвращается Заявителю, копия представляется без возврата);

- для индивидуальных предпринимателей – выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРЮЛ);

- документы, подтверждающие право представителя на получение муниципальной услуги (доверенность; документы, удостоверяющие служебное положение; выписки из приказов руководящих органов юридических лиц об избрании или назначении гражданина руководителем организации) (оригинал возвращается Заявителю, копия представляется без возврата);

- заявление о выдаче разрешения (ордера) на производство работ, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

- необходимые согласования с соответствующими службами и разрешительные документы уполномоченных организаций;

- согласованный с организациями и владельцами коммуникаций проект производства работ или схему по производству аварийных и ремонтных работ;

- график выполнения работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других элементов благоустройства, утвержденный Заявителем;

- договор по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений со специализированными организациями;
- договор подряда на выполнение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
- рабочий проект (заверенная копия) на проводимые работы (новое строительство), согласованный с владельцами инженерных коммуникаций, в чьей охранной зоне планируется производство работ;
- технические условия ГИБДД, владельцев дорог при условии выполнения работ в полосе отвода дорог, а также при перекопке и проколах дорожного полотна;
- схему организации дорожного движения;
- договор о размещении объекта, или договор безвозмездного пользования земельным участком, или договор аренды земельного участка.

5.4. Администрация или территориальное управление в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает представленные заявителем документы и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Разрешения (ордера).

5.5. В Разрешении (ордере) на производство работ должны быть указаны:

- сроки, способы и порядок производства работ;
- обязательства заявителя по восстановлению нарушенных покрытий, зеленых насаждений и других элементов внешнего благоустройства за счет собственных средств;
- гарантийный срок проведения восстановительных работ за свой счет при возникновении просадок и деформаций (4 года - на улицах, имеющих усовершенствованное асфальтовое покрытие; 4 года - на местных проездах, тротуарах и прочих территориях).

5.6. При выдаче ордера учитываются сроки и качество выполнения работ по ранее выданным ордерам. В случае систематического несоблюдения производителем настоящих правил и сроков производства работ администрация или территориальное управление имеет право временно не выдавать Разрешения (ордера) на новые объекты до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении.

5.7. Администрация или территориальное управление вправе принять решение об отказе в выдаче ордера в случаях:

- отсутствия необходимых согласований и разрешительных документов уполномоченных органов, организаций;
- при рассмотрении документов возникла необходимость в приобщении дополнительных документов (согласований);
- наличия ордера с истекшим сроком действия, срок которого своевременно не продлен производителем работ.

5.8. Отказ в выдаче ордера направляется заявителю с мотивированным объяснением причин отказа.

5.9. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в выдаче Разрешения (ордера), администрация или территориальное управление рассматривает представленные заявителем документы и

принимает решение о выдаче Разрешения (ордера) в трехдневный срок со дня представления необходимых документов.

5.10. Действие Разрешения (ордера) может быть приостановлено в случаях:

- несоблюдения производителем работ предупреждения об устранении выявленных нарушений настоящих Правил в течение 3 календарных дней;
- возникновения при производстве работ угроз безопасности территории и населения;
- выявления нарушений установленного порядка оформления ордера, временного прекращения действия разрешений, документов, на основании которых он был выдан;
- выявления необходимости получения дополнительного согласования с соответствующими органами, организациями, владельцами коммуникаций;
- производства работ с нарушением требований разрешенного использования территории, утвержденной проектной документации, градостроительных, строительных, санитарных норм и правил, иных требований действующего законодательства;
- нарушения прав смежных землепользователей, а также охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц на определенных территориях.

5.11. Приостановление действия Разрешения (ордера) - временное запрещение производства работ на период устранения выявленных нарушений.

5.12. После устранения нарушений, послуживших причиной приостановления Разрешения (ордера), его действие восстанавливается по письменному заявлению производителя работ. При этом в Разрешении (ордере) делается соответствующая отметка о дате восстановления Разрешения (ордера). Временное приостановление действия Разрешения (ордера) не является основанием для продления срока его действия.

5.13. Специалисты отдела дорожной деятельности или специалисты территориальных управлений, ответственные за подготовку и выдачу Разрешения (ордера):

- проверяют наличие документов, предусмотренных пунктом 5.1 раздела 5 настоящих Правил;
- корректируют и проверяют сроки проведения работ в соответствии с объемом работ;
- осуществляют контроль за соблюдением порядка производства работ, предусмотренного разделом 5 настоящих Правил;
- по окончании производства работ осуществляют приемку восстановленного благоустройства.

5.14. В случае возникновения причин, не позволяющих закончить плановые работы в сроки, указанные в Разрешении, Заявитель не менее чем за 3 календарных дня до окончания срока действия Разрешения (ордера) обращается в Администрацию или территориальное управление для оформления продления Разрешения (ордера) на дополнительный срок.

Продление осуществляется по предоставлению Заявителем ранее выданного Разрешения (ордера), нового графика производства работ, схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных работ.

5.15. Выдача Разрешения (ордера) на производство работ осуществляется на безвозмездной основе.

5.16. Нормативный срок выполнения аварийных работ с полным восстановлением благоустройства - не более 3 суток.

При невозможности завершения аварийных работ в сроки, указанные в настоящем пункте, Разрешение (ордер) оформляется в порядке, установленном разделом 5 настоящих Правил.

Нормативные сроки выполнения текущего ремонта установлены в летнее время не более 14 дней, в зимнее время не более 5 дней.

5.17. При проведении аварийных и плановых работ в зимний период (с 1 ноября по 15 апреля) в случаях невозможности восстановления малых архитектурных форм, зеленых насаждений и твердого покрытия организация, которая проводила работы, продлевает Разрешение (ордер) в Администрации или территориальном управлении на выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства до 30 мая. Работы по восстановлению дорожного покрытия должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии (разрешение). Восстановление благоустройства осуществляется в объеме и в соответствии с первоначальным состоянием территории.

5.18. В случае замены Заявителя, передачи объекта другой строительной организации Заявитель, которому выдано Разрешение (ордер), обязан немедленно переоформить его на другое лицо.

## 6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и тротуаров должны выполняться после строительства, реконструкции или капитального ремонта подземных сетей и сооружений.

6.2. Заявители обязаны назначить лиц, ответственных за производство работ, которые должны находиться на месте производства работ, имея при себе Разрешение (ордер), проект или схему производства работ.

6.3. В случае аварии на коммуникациях владельцы коммуникаций или организации, эксплуатирующие коммуникации обязаны направить телефонограмму в Единую диспетчерскую службу администрации городского округа город Кулебаки и соответствующие службы округа о начале производства аварийных работ и в течение суток оформить Разрешение (ордер) в отделе дорожной деятельности и благоустройства администрации городского округа город Кулебаки в порядке, установленном разделом 5 настоящих Правил (при возникновении аварии в выходные или праздничные дни Разрешение должно быть оформлено в следующий за выходными или праздничными рабочий день).

6.4. Для принятия необходимых мер по предупреждению повреждений

действующих подземных сооружений лица, ответственные за производство работ, обязаны заблаговременно сообщить о начале работы организациям, имеющим в районе работ подземные коммуникации и сооружения, и установить совместно с ними точное расположение существующих сетей.

6.5. В случае аварии эксплуатирующие организации или владельцы инженерных коммуникаций и сооружений обязаны своевременно обеспечить явку их ответственных представителей к месту работ по вызову производителя работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности коммуникаций и сооружений.

6.6. Преимущественным способом прокладки и переустройства подземных коммуникаций при пересечении ими улиц, площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, является закрытый (подземный) способ без вскрытия благоустроенной поверхности.

6.7. При обнаружении на месте работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проекте производства работ, на место должны быть вызваны представители владельцев или организации эксплуатирующие коммуникации и сооружения. Одновременно должны быть приняты меры к защите коммуникаций и сооружений от повреждений. В случае невозможности обеспечения необходимой защиты, работы должны быть приостановлены до согласования проекта работ с владельцами или организациями, эксплуатирующими данные коммуникации и сооружения.

6.8. Прокладка и переустройство подземно-наземных сооружений должны производиться одновременно с восстановлением дорог, площадей, дворовых территорий, а также другими работами по восстановлению благоустройства.

6.9. Основным правилом размещения наземных сооружений является вынесение их за пределы проезжей части дорог. Колодцы должны располагаться в пределах полос (зон) подземных сооружений, не препятствовать прокладке параллельных инженерных сетей и не должны загромождать тротуары участки зеленых насаждений, газоны.

Колодцы подземных коммуникаций не должны располагаться на пешеходных переходах. Люки и крышки колодцев должны быть на одном уровне с покрытием проезжей части дороги (тротуара).

6.10. При производстве работ должны быть обеспечены надлежащее санитарное состояние территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, устройство подъездов на придомовых территориях, подъезды и подходы к жилым и нежилым зданиям и сооружениям. Через траншеи должны быть переброшены мостики с поручнями для прохода пешеходов.

При производстве работ места, где имеется движение транспорта и пешеходов, должны быть также обнесены типовыми ограждениями, а с наступлением темноты или при густом тумане - дополнительно обозначены красными фонарями и помечены знаками, скомбинированными из сигнальных ламп или светодиодов. Фонари устанавливаются в концах траншей, при протяженности траншеи более 20 метров - через каждые 10

метров. В ночное время неработающие машины и механизмы должны убираться с проезжей части дорог.

Для защиты крышек колодцев, водосточных решеток и лотков, а также деревьев и кустарников от повреждений должны применяться оградительные щиты.

Ответственность за безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение установленных требований несет ответственное лицо, назначенное производителем работ в соответствии с действующим законодательством.

6.11. При производстве работ место разрытия должно быть ограждено типовым ограждением с указанием наименования организации, производящей работы, номеров телефонов и фамилий лиц, ответственных за производство работ.

6.12. Перед началом работ, связанных с разрытием дорог и тротуаров, производитель работ ставит в известность ОГИБДД и совместно с его представителем проверяет на месте правильность организации мер по обеспечению безопасности движения.

6.13. Складирование строительных материалов на проезжей части дороги запрещено.

Запрещается заваливать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки смотровых колодцев, подземных коммуникаций, водосточные решетки и лотки, перепускные трубы и дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги и тротуары, не выделенные для производства земляных работ. Ответственность за выполнение данных условий несет производитель работ, который должен в случае загрязнения или повреждения указанных объектов восстановить их.

6.14. При производстве работ в зимний период в мерзлом грунте вблизи газопроводов, кабелей и других коммуникаций производитель обязан отрыть шурфы и вести работы под наблюдением владельцев этих сетей.

Ответственность за повреждение существующих подземных коммуникаций, указанных в схеме, несет производитель работ.

6.15. При повреждении магистральных кабельных или воздушно-силовых линий, водопроводных, канализационных, газовых, теплофикационных и других сетей во время производства работ производитель работ обязан незамедлительно сообщить об аварии владельцам или организациям эксплуатирующим коммуникации и сооружения, а также организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные сооружения, и принять меры к ликвидации аварии.

6.16. Подземные сооружения, пришедшие в негодность или замененные другими сооружениями и выключенные в связи с этим из сети, должны быть извлечены из грунта. При значительной стоимости работ по извлечению недействующих сооружений и коммуникаций они могут быть оставлены в грунте при выполнении следующих условий:

- колодцы и камеры должны быть разобраны на глубину не менее одного метра и засыпаны песком с тщательным его уплотнением, а крышки, решетки

и другое оборудование сняты;

- выходные и входные отверстия трубопроводов диаметром 600 мм и более должны быть закрыты.

При проведении работ на проезжей части транспортных магистралей, дорог и улиц, на пешеходных тротуарах, в некоторых случаях и объектах озеленения, участках зеленых насаждений (в пределах установленных исторических границ города), грунт разрабатывается только на вывоз. При этом на объектах озеленения, участках зеленых насаждений обратная засыпка верхнего слоя разрытия на толщину до 30 сантиметров выполняется только растительным грунтом.

После проведения обратной засыпки производится благоустройство растительным грунтом с высевом семян газонных трав.

Обратная засыпка траншей, приямков и котлованов, разрабатываемых на дорогах, улицах, проездах, пешеходных тротуарах, производится речным песком послойно с толщиной слоя до 30 сантиметров и с уплотнением слоев пролитием водой и применением трамбовок согласно требованиям [СНиП 2.05.02-85\\*](#) "Автомобильные дороги" и ВСН (Ведомственные строительные нормы).

В зимнее время должен применяться талый речной песок.

Восстановление асфальтового покрытия на проезжей части транспортных магистралей, дорог и улиц производится только после представления Заявителем в Учреждение справки специализированной лаборатории по качеству уплотнения обратной засыпки.

6.17. Администрация или территориальное управление вправе осуществлять пооперационный контроль за качеством работ на любой стадии их производства.

6.18. Администрация или территориальное управление имеет право в любое время осуществлять контроль за производством земляных, строительных и ремонтных работ, прокладкой и переустройством инженерных сетей и коммуникаций на любой стадии их выполнения.

6.19. Восстановление покрытия дорог и тротуаров осуществляется круглогодично. При проведении работ в зимний период производитель работ должен восстановить несущий слой основания и верхний слой из щебня или временного покрытия из брусчатки, следить за состоянием покрытия дорог и тротуаров на протяжении всего зимнего периода; в теплый период, но не ранее 25 апреля, обязан восстановить постоянное покрытие и нарушенное благоустройство в соответствии с пунктом 5.20 раздела 4 настоящих Правил.

Технологическая последовательность восстановления асфальтобетонных покрытий должна выполняться при температурах наружного воздуха не ниже +10 °С осенью и +5 °С весной.

6.20. Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному ремонту дорог, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки камер, колодцев и газовых коверов на одном уровне с проезжей частью дороги.

6.21. По окончании основных работ Заявитель обязан восстановить

нарушенное благоустройство в срок, указанный в Разрешении.

Заявитель обязан соблюдать технологическую последовательность производства ремонтно-восстановительного цикла при окончании производства специальных работ и восстановлении нарушенного благоустройства:

- качественное восстановление твердого (асфальтового, бетонного покрытия, покрытия из брусчатки) на всю ширину дороги, хозяйственного проезда, тротуара, обратная установка бордюрного камня;

- восстановление плодородного слоя почвы, планировка газонов с посевом газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление прочих элементов благоустройства.

Заявитель обязан убрать после восстановительных работ материалы и конструкции, строительный мусор, ограждения.

Заявители, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами, должны заключать договоры со специализированными организациями. Договор на восстановление дорожного покрытия заключается с предприятиями дорожного хозяйства, в том числе организациями, отвечающими за техническое состояние дорожного покрытия в течение гарантийного срока после выполнения капитального ремонта. Заключение договора не освобождает производителя работ от ответственности за невозможность восстановления нарушенного в ходе работ благоустройства.

6.22. Магистральные трубопроводы, коллекторы канализаций, теплотрассы, газопроводы, дороги подлежат приему в эксплуатацию приемочными комиссиями, назначенными в установленном порядке.

6.23. При производстве земляных, строительных и ремонтных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций запрещается:

- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства, готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц, за пределами места проведения работ;


- производить откачку воды из канализационных колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары, дворовые территории и проезжую часть улиц;


- оставлять землю и мусор после окончания работ;

- занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение мест производства работ сверх установленных границ;

- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и движение пешеходов;

- осуществлять выезд автотранспорта со строительных площадок, из мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки (мойки) колес автотранспорта от налипшего грунта, отходов;





- осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети;

- производство плановых работ под видом аварийных.

Организации, виновные в таких действиях, несут ответственность в установленном п. 6 настоящих Правил порядке.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

7.1. За невыполнение или нарушение настоящих Правил производители работ несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством. |

---

Приложение 1  
к Правилам  
утвержденных Постановлением  
администрации городского  
округа город Кулебаки

Заявление

о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ, ремонтных работ и работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Заявитель \_\_\_\_\_  
Просит выдать разрешение на проведение земляных работ с целью выполнения следующих работ: \_\_\_\_\_  
Юридический адрес: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ р/с \_\_\_\_\_  
БАНК \_\_\_\_\_  
Намечаемые сроки производства работ с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Адрес места производства работ \_\_\_\_\_  
Нарушаемое в процессе производства работ благоустройство:  
Общая площадь (кв.м.) \_\_\_\_\_; в т.ч. тротуар \_\_\_\_\_; проезжая часть \_\_\_\_\_;  
зона зеленых насаждений \_\_\_\_\_; грунт \_\_\_\_\_; иные элементы благоустройства \_\_\_\_\_.  
Производство работ предполагает / не предполагает ограничение движения.  
Запрашиваемые сроки работ с учетом восстановления благоустройства :  
с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Сведения о договоре (при наличии) \_\_\_\_\_  
По окончании производства основных работ гарантируется квалифицированное выполнение всего комплекса работ по благоустройству в согласованные сроки. Гарантийный срок, в течении которого будут устраняться выявленные дефекты (просадки, деформации, сколы и т.д.) \_\_\_\_\_  
Подпись заявителя \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
М.П.

Оформление и получение Разрешения доверяю:

Приложение :

Подпись заявителя \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Приложение 2  
к Правилам  
утвержденным постановлением  
администрации городского округа  
город Кулебаки

**РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ И  
ПЕРЕУСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ  
№.....**

Представителю \_\_\_\_\_  
Проектная документация разработана \_\_\_\_\_  
Разрешается производство работ  
С нарушением (без нарушения) дорожного покрытия ... кв. м или дворовой территории.....кв.м.

Я \_\_\_\_\_  
обязуюсь соблюдать утвержденные Правила организации производства земляных, ремонтных и строительных работ, прокладки и переустройства инженерных сетей и коммуникаций на территории г.о.г.Кулебаки, Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г.о.г.Кулебаки. Соблюдать указанные в ордере срок окончания и условия работ и подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, рабочей силой, типовым ограждением, схемой производства работ и проектной документацией. За невыполнение обязательства по настоящему ордеру несу ответственность в административном или судебном порядке

Ответственный за производство работ (подпись) \_\_\_\_\_  
Адрес организации, телефон \_\_\_\_\_  
Домашний адрес и телефон ответственного за работы \_\_\_\_\_  
Производство работ разрешено с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Разрешение на продление производства работ: с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства (подпись) \_\_\_\_\_

**ОРДЕР ЗАКРЫТ:**

Ответственный за производство работ (дата, подпись) \_\_\_\_\_  
Начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства (дата, подпись) \_\_\_\_\_

## РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ СЛЕДУЮЩИХ СОГЛАСОВАНИЯХ:

- |  |   |
|--|---|
| <p>- Филиал Нижновэнерго ПО «Южные электросети<br/>Кулебакский участок РЭС», г.Кулебаки, ул.Бутова, 66</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>                          | <p>(организация,<br/>осуществляющая<br/>эксплуатацию<br/>электрических<br/>распределительных сетей)</p>                           |
| <p>- ОАО «Ростелеком», г.Кулебаки, пл.Ленина, 12</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>  | <p>(организация,<br/>осуществляющая<br/>эксплуатацию<br/>линий связи)</p>   |
| <p>- МУП «Райводоканал», г.Кулебаки, ул.Воровского, 59</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>  | <p>организация<br/>осуществляющая<br/>подачу и отвод воды,<br/>содержание и ремонт<br/>водопроводных сетей и<br/>канализации)</p> |
| <p>- ООО «БОР ТЕПЛОЭНЕРГО», г.Кулебаки, ул.Бутова, 41</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>   | <p>(в случае выполнения<br/>работ на территории<br/>расположения<br/>тепловых сетей)</p>  |
| <p>- «Кулебакская МЭРГС», г.Кулебаки, ул.Циолковского, 18а</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>  | <p>(организация,<br/>осуществляющая<br/>эксплуатацию линий<br/>газопровода)</p>   |
| <p>- Владельцы земельных участков</p>  | <p>(в случае выполнения работ<br/>третьими лицами на их<br/>территории)</p>   |
| <p>- Организация, осуществляющая содержание дорог и<br/>тротуаров по контракту (г.Кулебаки, ул.Восстания, 128)</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>                  | <p>(при производстве<br/>земляных работ<br/>в пределах полосы<br/>отвода автомобильной<br/>дороги и придорожной<br/>полосы)</p>   |
| <p>- ОГИБДД ОМВД России по Кулебакскому<br/>району Нижегородской области, г.Кулебаки,<br/>ул.Восстания, 5</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p>                       | <p>(в случае выполнения<br/>работ на территории,<br/>прилегающей к проезжей<br/>части автомобильной<br/>дороги)</p>               |
| <p>- Отдел архитектуры и организации строительства<br/>администрации городского округа город Кулебаки<br/>Нижегородской области</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>М.П.</p> | <p>Кулебаки, ул.Воровского,49<br/>Каб.408</p>   |
| <p>М.П.</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/>   |   |

---

